

Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego WAM przy ul. Mazowieckiej dz. nr 11/42 obr.18 w Koźbrzegu

tabela nr 4

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilo	Cena jednostkowa netto	Warto netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 60,3/125mm, L=12,0m	szt.	9		
2.	Kolano preizol. 90st o r. 60,3/125mm	szt.	4		
3.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 60,3/125mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	12		
4.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 76,1/140mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	2		
5.	Piercie uszczelniające dla rury o r. 60,3/125	szt.	4		
6.	Końcówka termokurczliwa o r. 60,3/125mm	szt.	2		
7.	Podkładki filcowe (2szt.)	opak.	7		
8.	Wyciskalniki zaciskowe (100szt)	opak.	1		
9.	Lut	opak.	1		
10.	Pasta lutownicza	opak.	1		
11.	Drut miedziany (25m)	rolka	1		
12.	Podtrzymka drutu (50szt)	opak.	1		
13.	Koszulka izolacyjna (50szt.)	opak.	1		
14.	Taśma ostrzegawcza (100m)	rolka	1		
				SUMA	