

Cena netto materiałów z rur preizolowanych - przyûcze sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 7 w Kołobrzegu

tabela nr 1

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilo	Cena jednostkowa netto	Warto netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 114,3/200mm, L=12,0m	szt.	18		
2.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 60,3/125mm, L=12,0m	szt.	1		
3.	Kolano preizol. 90st o r. 114,3/200mm	szt.	8		
4.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 114,3/200mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	40		
5.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 60,3/125mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	2		
6.	Trójnik preizolowany o r. 114,3/200÷76,1/140÷114,3/200mm	szt.	2		
7.	Trójnik preizolowany o r. 114,3/200÷60,3/125÷114,3/200mm	szt.	2		
8.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 60,3/125mm	szt.	3		
9.	Końcówka termokurczliwa o r. 114,3/200mm	szt.	2		
10.	Końcówka termokurczliwa o r. 76,1/140mm	szt.	2		
11.	Końcówka termokurczliwa o r. 60,3/125mm	szt.	2		
12.	Podkładki filcowe (2szt.)	opak.	21		
13.	Wkręty zaciskowe (100szt)	opak.	2		
14.	Lut	opak.	2		
15.	Pasta lutownicza	opak.	2		
16.	Drut miedziany (25m)	rolka	2		
17.	Podtrzymka drutu (50szt)	opak.	2		

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych - przyû cze sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego,  
wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 7 w Koûbrzeu**

**tabela nr 1**

18.	Koszulka izolacyjna (50szt)	opak.	2		
19.	Ta ma ostrzegawcza (100m)	rolki	2		
					SUMA