

Cena netto materiałów z rur preizolowanych do wymiany odcinka kanałowej sieci ciepłej wysokich parametrów 2xDN125 na rury preizolowane 2xφ139,7/225mm - odcinek od komory ciepłowniczej K-36/3 do komory ciepłowniczej K-36/5 Ę ul. Strzelecka - Wary skiego w KołobrzeguĘ
tabela nr 3

L.p.	Nazwa urządzenia	Jednostka	Ilo	Cena jednostkowa netto	Warto netto
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 168,3/250mm, L=12,0m	szt.	27		
2.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 76,1/140mm, L=12,0m	szt.	5		
3.	Kolano (Z1) preizol. 93st o r. 139,7/225mm	szt.	2		
4.	Kolano (Z2, Z5) preizol. 98st o r. 139,7/225mm	szt.	4		
5.	Kolano (Z3) preizol. 33st o r. 139,7/225mm	szt.	2		
6.	Kolano (Z4) preizol. 12st o r. 139,7/225mm	szt.	2		
7.	Kolano (Z6, Z7, Z8) preizol. 90st o r. 139,7/225mm	szt.	6		
8.	Trójkąt preizolowany o r. 139,7/225÷76,1/140÷139,7/225mm	szt.	2		
9.	Trójkąt preizolowany o r. 139,7/225÷42,4/110÷139,7/225mm	szt.	2		
10.	Złcze termokurczliwe dla rury o r. 139,7/225mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	60		
11.	Złcze termokurczliwe dla rury o r. 76,1/140mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	8		
12.	Złcze termokurczliwe dla rury o r. 42,4/110mm+pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	2		
13.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 139,7/225mm	szt.	8		
14.	Końcówka termokurczliwa o r. 139,7/225mm	szt.	4		
15.	Końcówka termokurczliwa o r. 76,1/140mm	szt.	2		
16.	Wkręty zaciskowe (100szt)	opak.	2		

Cena netto materiałów z rur preizolowanych do wymiany odcinka kanałowej sieci ciepłej wysokich parametrów 2xDN125 na rury preizolowane 2xφ139,7/225mm - odcinek od komory ciepłowniczej K-36/3 do komory ciepłowniczej K-36/5 Ę ul. Strzelecka - Wary skiego w KołobrzeguĘ

tabela nr 3

17.	Lut	opak.	2		
18.	Pasta lutownicza	opak.	2		
19.	Drut miedziany (25m)	rolki	2		
20.	Podtrzymka drutu (50szt)	opak.	2		
21.	Koszulka izolacyjna (50szt)	opak.	2		
22.	Ta ma ostrzegawcza (100m)	rolki	4		
				SUMA	