

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej do budynku PA1 PRO BUD działka 18-11/29 przy  
ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu  
tabela nr 5**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa urządzenia</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Ilo</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Warto netto</b>
1.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 42,4/110mm, L=12,0m	szt.	3		
2.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 48,3/110mm, L=12,0m	szt.	8		
3.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 60,3/125mm, L=6,0m	szt.	1		
4.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 60,3/125mm, L=12,0m	szt.	4		
5.	Rura preizolowana standard z alarmem o r. 76,1/140mm, L=12,0m	szt.	12		
6.	Kolano preizol. 90st o r. 42,4/110mm	szt.	4		
7.	Kolano preizol. 90st o r. 48,3/110mm	szt.	12		
8.	Kolano preizol. 90st o r. 60,3/125mm	szt.	2		
9.	Kolano preizol. 90st o r. 76,1/140mm	szt.	6		
10.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 42,4/110mm +pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	8		
11.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 48,3/110mm +pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	26		
12.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 60,3/125mm +pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	12		
13.	Złącze termokurczliwe dla rury o r. 76,1/140mm +pianka izolacyjna (Mufy sieciowane radiacyjnie)	kpl.	34		
14.	Odgańlenie prostopadkowe preizol.- 45° o r. 60,3/125 - 48,3/110 - 60,3/125	szt.	2		
15.	Redukcja prefabrykowana o r. 76,1/140 -60,3/125 (zwłoka)	szt.	2		

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej do budynku PAI PRO BUD działka 18-11/29 przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu**

**tabela nr 5**

16.	Redukcja prefabrykowana o r. 60,3/125 - 42,4/110 (zwarzona)	szt.	2		
17.	Odgałęzienie prostopadkowe preizol.- 45° o r. 76,1/140 - 48,3/110 - 76,1/140	szt.	2		
18.	Odgałęzienie prostopadkowe preizol.- 45° o r. 76,1/140 - 76,1/140 - 76,1/140	szt.	2		
19.	Pierścienie uszczelniające dla rury o r. 42,4/110	szt.	4		
20.	Pierścienie uszczelniające dla rury o r. 48,3/110	szt.	4		
21.	Kość termokurczliwa o r. 42,4/110mm	opak.	2		
22.	Kość termokurczliwa o r. 48,3/110mm	opak.	2		
23.	Podkładki filcowe (2szt.)	opak.	92		
24.	Włazki zaciskowe (100szt)	opak.	2		
25.	Lut	rolki	4		
26.	Pasta lutownicza	opak.	4		
27.	Drut miedziany (25m)	rolki	4		
28.	Podtrzymka drutu (50szt)	opak.	12		
29.	Koszulka izolacyjna (50 szt.)	opak.	4		
30.	Taśma ostrzegawcza (100m)	rolki	2		
				SUMA	