

**Tabela 1** Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego PRO-BUD „4 pory roku” przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 88,9/160mm z alarmem L=12m	6	szt.		
2.	Złącze termokurczliwe dla rury o śr. 88,9/160mm z podwójnym uszczelnieniem + pianka izolacyjna + korki (Mufy sieciowane radiacyjnie)	12	12		
3.	Złącze termokurczliwe dla rury o śr. 76,1/140mm z podwójnym uszczelnieniem + pianka izolacyjna + korki (Mufy sieciowane radiacyjnie)	8	kpl.		
4.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 88,9/160mm	2	szt.		
5.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 76,1/140mm	4	szt.		
6.	Odgąlenie prefabrykowane prostopadłe o śr. 88,9/160mm-76,1/140mm-88,9/160mm	2	szt.		
7.	Redukcja prefabrykowana o śr. 88,9/160mm-76,1/140mm	2	szt.		
8.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 76,1/140mm	4	szt.		
9.	Końcówka termokurczliwa o śr. 76,1/140mm	2	szt.		
10.	Taśma ostrzegawcza (100m)	1	rolka		
<b>RAZEM</b>					