

Tabela 2 Cena netto materiałów preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku przy Al. w. Jana Pawła II 26 w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilo	j.m.	Warto jednostkowa netto	Warto netto
1.	Rura preizolowana o r. 48,3/110mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	4 szt.			
2.	Mufa M110DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o r. 48,3/110mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i mas butylow	8 kpl.			
3.	Zestaw pianki izolacyjnej do mufy M110DPW	8 kpl.			
4.	Kolano preizolowane 90st. o r. 48,3/110mm, 1mx1m	2 szt.			
5.	Odgańzienie prefabrykowane prostopadłe o r. 48,3/110mm-48,3/110mm-48,3/110mm	2 szt.			
6.	Końcówka termokurczliwa o r. 48,3/110mm	2 szt.			
7.	Materiały do połączeń przewodów alarmowych w mufach (podkładki filcowe, łączniki zaciskowe, koszulki izolacyjne, drut miedziany, lut+pasta, itp.)	8 kpl.			
8.	Taśma ostrzegawcza (100m)	1 rolka			
9.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	2 szt.			
RAZEM					