

Tabela 5 Cena netto materiałów preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku B SAKCESO przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilo	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o r. 114,3/200mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	4 szt.			
2.	Rura preizolowana o r. 76,1/140mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	3 szt.			
3.	Mufa M200DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o r. 114,3/200mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	6 kpl.			
4.	Zestaw pianki izolacyjnej PUR 6 do mufy M200DPW	6 kpl.			
5.	Mufa M140DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o r. 76,1/140mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową	6 kpl.			
6.	Zestaw pianki izolacyjnej PUR 4 do mufy M140DPW	6 kpl.			
7.	Kolano preizolowane 90st. o r. 76,1/140mm, 1mx1m	2 szt.			
8.	Odgazienie prefabrykowane prostopadłe o r. 114,3/200mm-76,1/140mm-114,3/200mm	2 szt.			
9.	Materiał do połączenia przewodów alarmowych w mufach	12 kpl.			
10.	Pierścień uszczelniający dla rury o r. 76,1/140mm	4 szt.			
11.	Końcówka termokurczliwa o r. 76,1/140mm	2 szt.			
12.	Końcówka termokurczliwa o r. 114,3/200mm	2 szt.			
13.	Taśma ostrzegawcza (100m)	1 rolka			
14.	Poduszki kompensacyjne gr. 40mm; 1mx2m	4 szt.			
RAZEM					

