

Tabela 3 Cena netto materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłej od K-65/5 do budynku ul. Złota 1-10

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | j.m. | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto |
|--------------|---|-------|-------|---------------------------|---------------|
| 1. | Rura preizolowana ze szwem z alarmem o śr. 88,9/160mm, L=12,0m | 1 | szt. | | |
| 2. | Kolano preizolowane 90st. o śr. 88,9/160mm, L=1,0x1,0m, R=3dz | 2 | szt. | | |
| 3. | Zawór kulowy, preizolowany o śr. 88,9/160mm, pełen przelot, L=1,5m, z trzpieniem 0,7m | 2 | szt. | | |
| 4. | Końcówka termokurczliwa o śr. 88,9/160mm | 2 | szt. | | |
| 5. | Taśma ostrzegawcza (100m) | 1 | rolka | | |
| 6. | Materiał do połączeń alarmowych w mufach prostych (podkładki filcowe, łączniki zaciskowe, lut, pasta lutownicza, podtrzymka drutu, koszulka izolacyjna) | 8 | kpl | | |
| RAZEM | | | | | |