

**Tabela 2** Cena netto materiałów preizolowanych do budowy odcinków sieci ciepłej od K-65/11 w kierunku ul. Budowlanej

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana ze szwem z alarmem o śr. 219,1/315mm, L=12,0m	4	szt.		
2.	Rura preizolowana ze szwem z alarmem o śr. 168,3/250mm, L=12,0m	4	szt.		
3.	Rura preizolowana ze szwem z alarmem o śr. 114,3/200mm, L=12,0m	2	szt.		
4.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 219,1/315mm, L=1,0x1,0m, R=3dz	4	szt.		
5.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 168,3/250mm, L=1,0x1,0m, R=3dz	6	szt.		
6.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 114,3/200mm, L=1,0x1,0m, R=3dz	1	szt.		
7.	Redukcja preizolowana o śr. 219,1/315mm – 114,3/200mm	2	szt.		
8.	Zawór kulowy, preizolowany o śr. 168,3/250mm, pełen przelot, L=1,5m, z trzpieniem 0,7m	2	szt.		
9.	Zawór kulowy, preizolowany o śr. 114,3/200mm, pełen przelot, L=1,5m, z trzpieniem 0,7m	2	szt.		
10.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie M315DPW z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym, masą butylową i pianką izolacyjną PUR	14	kpl		
11.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie M250DPW z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym, masą butylową i pianką izolacyjną PUR	16	kpl		
12.	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie M200DPW z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym, masą butylową i pianką izolacyjną PUR	8	kpl		
13.	Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie MK250MW z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym, masą butylową i pianką izolacyjną PUR + kolano stalowe DN150 (168,3x4,0mm), R=390mm	6	kpl		
14.	Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie MK200MW z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym, masą butylową i pianką izolacyjną PUR + kolano stalowe DN100 (114,3x3,6mm), R=270mm	2	kpl		

15.	Pierścienie gumowe uszczelniające o śr. 219,1/315mm	4	szt.		
16.	Maty piankowe kompensacyjne 1,0x0,5m	12	szt.		
17.	Taśma ostrzegawcza (100m)	1	rolka		
18.	Materiał do połączeń alarmowych w mufach prostych (podkładki filcowe, łączniki zaciskowe, lut, pasta lutownicza, podtrzymka drutu, koszulka izolacyjna)	46	kpl		
RAZEM					