

Tabela 2 Cena netto materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego przy ul. Fredry 2 w Kołobrzegu

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Rura preizolowana o śr. 60,3/125mm, standard z alarmem impulsowym L=12m	9	szt.		
2.	Mufa M125DPW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + zestaw pianki izolacyjnej PUR	16	kpl.		
3.	Mufa kolanowa MK125MW termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rury o śr. 60,3/125mm z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową + pianka izolacyjna	4	kpl.		
4.	Kolano preizolowane 90st. o śr. 60,3/125mm, 1m x 1m	6	szt.		
5.	Materiał do połączeń przewodów alarmowych w mufach	16	kpl.		
6.	Pierścień uszczelniający dla rury o śr. 60,3/125mm	8	szt.		
7.	Końcówka termokurczliwa o śr. 60,3/125mm	4	szt.		
8.	Taśma ostrzegawcza (100m)	1	rolka		
RAZEM					